

KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Poniecu

Inwestor Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Poniecu ul. Tadeusza Kościuszki 16, 64-125 Poniec

Nazwa inwestycji Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz inne działania związane z odrestaurowaniem wnętrza kościoła filialnego

Nazwa obiektu Kościół filialny pw. Chrystusa Króla w Poniecu, ul. Focha 64-125 Poniec

Rodzaj robót Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz inne działania przy zabytku

Składniki kalkulacji

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Poziom cen materiałów

Koszty zakupu materiałów.....

Poziom cen sprzętu

Narzut kosztów pośrednich

Zysk od R + S + Ko

Data opracowania kosztorysu. 2024 roku

Kosztorys sporządził

Wartość kosztorysowa robót netto: zł

Podatek VAT 23% zł

Ogólna wartość robót brutto: zł

(Słownie: brutto)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiał	Sprzęt	K _p	K _{z M}	Z	Razem
1.	Wartość Netto							

(Słownie: netto)

Sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Poniecu

Wyliczenie cen jednostkowych w kosztorysie przyjęto na 1 m² powierzchni .

Lp.	Nr pok. Katalog	Opis i obmiar robót	Cena Jedn.	Wartość		
				R	M	S
1)	KNR 4-01 1202 09	Zmycie i oczyszczenie powierzchni tynków z brudu i kurzu oraz starych łuszczących się farb na ścianach i detalu architektonicznym z drobną naprawą podłoża. Obmiar jak poz. I.pkt.1 przedmiaru = 1067,31 m ²				
2)	TZKNBK Cz. VIII Poz. 18 i 27	Mechaniczne usunięcie zawilgoconych, zasolonych, zagrzybionych i zapleśniałych tynków z powierzchni murów ścian w części przyziemia, w miejscach zacieków oraz miejscach późniejszych wypraw ubytków wykonanych zaprawą cementową. Obmiar – zestaw. przedmiaru I. pkt. 2 = 104,40 m ²				
3)	KNR 4-01 Tabl.1202 07	Dwukrotna impregnacja przeciw zagrzybieniu, zasoleniu i zapleśnieniom odsłoniętych murów. Obmiar – zestaw. przedmiaru I. pkt. 2 = 104,40 m ²				

4)	TZKNBK Cz. VIII Poz. 50	Po osuszeniu murów położenie podkładowej warstwy tynku renowacyjnego na powierzchni detalu architektonicznego, ścian i sztukaterii. Obmiar – zestaw. przedmiaru I. pkt. 2 = 104,40 m ²				
5)	TZKNBK Cz. VIII Poz. 50	Na powierzchnię podkładowych tynków renowacyjnych położenie mineralnej warstwy nawierzchniowej izolującej. Obmiar – zestaw. przedmiaru I. pkt. 2 = 104,40 m ²				
6)	TZKNBK Cz. VIII Poz. 64 70	Przetarcie tynków zaprawą wapienno-piaskową w celu wzmocnienia i ujednolicenia powierzchni tynków pod malowanie zaprawą drobnoziarnistą z przefilcowaniem powierzchni. Obmiar jak Poz. I. przedmiaru = 1067,31 m ²				
7)	TZKNBK Cz. XV Poz. 4 Pkt. 14	Zagruntowanie całej powierzchni tynków na sklepien i ścianach gruntownikiem syntetycznym. Obmiar jak poz. I. przedmiaru = 1067,31 m ²				

8)	TZKNBK Cz. XV Poz.20 i 21	Malowanie dwukrotne sklepień, ścian i detali architektonicznych w trzech kolorach. Obmiar jak poz. I. przedmiaru = 1067,31 m ²				
9)	TZKNBK Cz.XV Poz. 30 p.analog.	Oczyszczenie z brudu, kurzu, rozwarstwionych i łuszczących się farb z powierzchni drewnianych metodą mechaniczną, w miejscach porażonych przez owady metodą chemiczną; strop kasetonowy, stropy pod emporami, balustrady empor. Obmiar jak poz. II. + IV. przedmiaru = 1099,46 m ² + 91,02 m ² = 1190,48 m ²				
10)	TZKNBK Cz. XV Poz. 34	Zagruntowanie drewna w miejscach porażonych przez żerujące owady środkiem impregnująco zabezpieczającym przeciwko owadom, metodą nasączenia i iniekcji – 30% pow. Obmiar jak poz. II. + IV. przedmiaru = 1099,46 m ² + 91,02 m ² = 1190,48 m ²				
11)	TZKNBK Cz.XV Poz. 32	Kitowanie pęknięć i uszkodzeń drewna oraz trzykrotne szpachlowanie i wygładzenie z wyszlifowaniem powierzchni pod malowanie i złocenie. Obmiar jak poz. II. + IV. przedmiaru = 1099,46 m ² + 91,02 m ² = 1190,48 m ²				

12)	TZKNBK Cz. XV Poz. 37	Dwukrotne malowanie emalią akrylową półmatową powierzchni drewna stropów i balustrady empor. Obmiar jak poz. II. przedmiaru = 1099,46 m ²				
13)	TZKNC Cz.N- K/III Tab. 28 Poz. 1 a	Oczyszczanie z brudu, kurzu i przemalowań powierzchni złoczeń oraz wygładzanie i odkurzanie powierzchni pod nową pozłotę. Obmiar jak poz. IV. przedmiaru – złoczenia = 91,02 m ²				
14)	TZKNC Cz.N- K/III Tab. 30 Poz. 2 b	Szelakowanie zniszczonych powierzchni złoczeń jako podkład pod nowe złoczenia. Obmiar jak poz. IV. przedmiaru – złoczenia = 91,02 m ²				
15)	TZKNC Cz.N- K/III Tab. 29 Poz. 2 b	Położenie mixtionu pod nowa złoczenia. Obmiar jak poz. IV. przedmiaru – złoczenia = 91,02 m ²				
16)	TZKNC cz.N- K/III Tab. 31 Poz. 2 b	Wykonanie nowej pozłoty szychem schlagmetal. Obmiar jak poz. IV. przedmiaru – złoczenia = 91,02 m ²				
17)	TZKNC Cz. N- K/III Tab. 32 Poz. 2 b	Zabezpieczenie całej powierzchni pozłoty werniksem spirytusowym (goldlak). Obmiar jak poz. IV. przedmiaru – złoczenia = 91,02 m ²				

18)	TZKNC Cz.N-K/I Tab. 3 Poz. 3 e Pkt. 4.10	Usunięcie przemaalowań i oczyszczenie z brudu i kurzu przy pomocy środków zmiatających i wycierających całej powierzchni odkrytych polichromii stanowiących dawny wystrój wnętrza kościoła. Obmiar jak poz. V. przedmiaru = 134,54 m ²				
19)	TZKNC Cz. N-K/I Tab.9 Poz.5 f Pkt. 4,10,	Utrwalanie i zabezpieczenie powierzchni polichromii metodą spryskiwania i nasączenia. Obmiar Jak poz. V. przedmiaru = 134,54 m ²				
20)	TZKNC Cz.N-K/I Tab. 14 Poz. 14 h	Rekonstrukcja scalająca brakujących motywów ornamentalnych polichromii z przygotowaniem podłoża, wykonaniem rysunków na kalkach, oraz próby kolorów. 15% obmiaru. Obmiar jak poz. V. przedmiaru = 134,54 m ² Norma katalogowa na 10 dm ²				
21)	KNR 2- 02 1605 04 08	Rusztowanie wewnętrzne rurowe potrzebne do wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich. Obmiar jak poz. VI. przedmiaru = 1487,78 m ²				
			R	M	S	
Razem :						
NKp R i S						
Kz M						
Zysk R i S						

Wartość kosztorysowa robót netto:

zł

(Słownie: netto)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEDMIARU

**Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań
związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła filialnego
pw. Chrystusa Króla w Poniecu**

I.	Powierzchnia tynków do malowania	
1.	powierzchnia tynków sklepień, sufitów, ścian =	1315,36 m ²
-	potrącenia otworów okiennych, drzwiowych, arkad, ołtarzy i innych =	- 284,05 m ²
		<hr/>
		1067,31 m²
2.	Usunięcie zasolonych, zagrzybionych i zawilgoconych tynków w części przyziemia oraz w miejscach zacieków =	104,40 m²
II.	Powierzchnie drewniane stropów i empor	
1.	Powierzchnia drewna: stropy kasetonowe, stropy pod emporami, balustrady empor 767,04 + 283,19 + 143,25 =	1190,48 m ²
-	potrącenia złączenia detali =	91,02 m ²
		<hr/>
		1099,46 m²
III.	Stolarka drzwiowa =	323,01 m²
IV.	Złączenia detali snycerskich dekoracyjnych stropu i balustrad empor 10% ogólnej powierzchni 767,04 + 143,25 = 910,29 x 10% pow. =	91,02 m²
V.	Polichromie figuralne i ornamentalne do konserwacji, fryz arkadowy, ściany prezbiterium , łuk tęczowy =	134,54 m²
VI.	Rusztowanie w prezbiterium, łuku tęczowym i nawie 149,10 + 22,22 + 1316,46 =	1487,78 m²